

附件 2

工程量清单

序号	类目	做法	数量	单位	综合单价	总价	
1	种植麦冬草	1. 原有地被清理(清理深度 0.5-7cm, 外运渣土) 2. 土地整理(腐殖土厚 5cm, 有机肥 250kg/亩, 复合肥 50kg/亩) 3. 麦冬种植(49 墩/m ² , 5-8 芽/墩, 株高=0.2m) 4. 保活, 通过绿化管护单位验收。	1780	m ²			
2	路牙石更换	1. 拆除原有路牙石 2. 素土夯实 3. 50mm 垫层, 1:3 水泥砂浆 4. 安装路牙石规格: C30 混凝土 500*250*100mm	366	m			
3	地面浇筑	1. 拆除原有路面 2. 平整夯实土地、3: 7 灰土 150mm 3. C30 水泥浇筑 15cm 4. 垃圾外运	153	m ²			
4	竹林防护加固	1. 预埋坑刨开(纵深 30cm 间距 3M, 深度 50cm) 2. 放置立管(40 架管壁厚 3.5mm 高 2M) 3. 水平焊接 50*50*3mm 角铁 4. 浇筑预埋坑 5. 除锈刷漆(底漆 2 遍 面漆 1 遍)	61	m			
5	合计						